



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional no Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRIPTIVO SESC INTERLAGOS

Passagem e fusão de cabo de fibra ótica

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. OBJETO.....	3
3. ESCOPO DOS TRABALHOS	3
3.1 Normas Atendidas	4
3.2 Descrição dos Serviços	5
3.3 Lógica.....	Erro! Indicador não definido.
3.4 Remoção de Cabeamento	Erro! Indicador não definido.
3.5 Identificação e Organização	Erro! Indicador não definido.
3.6 Cabeamentos e Acessórios.....	Erro! Indicador não definido.
4. IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS	6
4.1 Tomadas de lógica	
4.2 Identificação de fibra ótica	
4.3 Critérios de Medição	
4.4 Recebimentos dos Serviços	
5. ENTREGAVEIS	10
6. PRAZOS RESTRIÇÕES.....	11
7. GENERALIDADES.....	11

	Projeto:	Folha n.º:
	PASSAGEM E FUSÃO DE FIBRA ÓTICA	2
	Unidade:	Revisão n.º:
	Sesc Interlagos	1
	Assunto:	Data:
	Memorial Descritivo	Abril/2026
	Elaborado por:	
	Adriano Matos Rezende	

1. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo descrever as condições básicas para execução dos serviços objeto desta contratação, para a unidade **SESC INTERLAGOS**, localizada a **Avenida Manuel Alves Soares**, nº **1100**, bairro **PQ Colonial**, Cidade **São Paulo**, SP, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra, maquinaria, ferramental e instrumental, andaimes, plataformas elevatórias, transportes verticais e horizontais e demais utensílios, acessórios e componentes necessários para a execução adequada dos serviços na unidade.

2. OBJETO

Este memorial descritivo tem como objetivo definir o escopo técnico, os critérios e as etapas necessárias para a execução dos serviços de passagem de fibra óptica, com utilização de caixas externas internas à unidade, bem como a fusão de fibras ópticas para conexão em switch, garantindo desempenho, confiabilidade e conformidade com normas técnicas aplicáveis.

3.ESCOPO DOS TRABALHOS

Os serviços compreendem o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, equipamentos e todos os recursos necessários para a implantação da infraestrutura de fibra óptica, incluindo:

Vistoria técnica do local;

Passagem e acomodação do cabo de fibra óptica;

Fixação e organização do cabeamento em caixas externas (caixas de emenda/terminação) instaladas dentro da unidade;

	Projeto:	Folha n.º:
	PASSAGEM E FUSÃO DE FIBRA ÓTICA	3
	Unidade:	Revisão n.º:
	Sesc Interlagos	1
	Assunto:	Data:
	Memorial Descritivo	Abril/2026
	Elaborado por:	
	Adriano Matos Rezende	



Realização de fusões de fibra óptica;

Conectorização e integração da fibra ao switch de rede;

Identificação, testes e entrega técnica da solução.

Fornecimento de 2 mini DIO para acomodação das fibras

Fornecer fibra multimodo M4 6 vias

Instalar 4 pontos de rede nos postos de trabalho, incluindo a passagem dos cabos de rede UTP CAT 6

Instalar caixas de passagem 20x20 na quantidade necessária para a passagem dos cabos em atendimento as normas vigentes e boas práticas.

Fornecimento e instalação de eletroduto para a passagem da fibra até o rack e até os postos de trabalho do local.

4. NORMAS ATENDIDAS

A contratada deverá obedecer ao disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene do Trabalho, NR-18 sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil, NR-35 Trabalho em altura, NR- 6 Equipamentos de Proteção Individual, NR-10 (relacionar outras conforme a características do trabalho)

Na execução da manutenção a contratada deverá atender integralmente as determinações de ABNT em especial aquelas constantes da NBR 14565 e das normas internacionais EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569; EIA/TIA 606 e TBS 95 em suas versões mais atuais.

Os serviços em seus mínimos detalhes deverão ser executados rigorosamente, de acordo com o memorial descritivo, planilha e demais documentos que compõe o projeto do Sesc, considerando as NBR ABNT pertinentes em suas versões mais atuais.

O bota-fora escolhido pela Contratada deverá ser Certificado e atender as resoluções vigentes do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que “estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil”;

	Projeto:	Folha n.º:
	PASSAGEM E FUSÃO DE FIBRA ÓTICA	4
	Unidade:	Revisão n.º:
	Sesc Interlagos	1
	Assunto:	Data:
	Memorial Descritivo	Abril/2026
	Elaborado por:	
	Adriano Matos Rezende	

Descrição dos Serviços

5. VISTORIA TÉCNICA INICIAL

Avaliação do trajeto interno da unidade para passagem da fibra óptica;

Verificação de interferências físicas, fontes de calor e possíveis riscos mecânicos;

Definição do ponto de entrada, percurso e local de instalação das caixas externas;

Validação do ponto de instalação do switch.

5.1. Preparação da Infraestrutura

Limpeza, organização e adequação dos caminhos de passagem (eletrocalhas, leitos, tubulações ou canaletas existentes);

Instalação de suportes e fixações necessárias para as caixas externas;

Garantia de raio mínimo de curvatura conforme especificação do fabricante do cabo.

5.2. Passagem do Cabo de Fibra Óptica

Lançamento do cabo óptico pelo trajeto definido, evitando tracionamento excessivo;

Fixação adequada do cabo para prevenir peso excessivo nos pontos de emenda;

Reserva técnica de cabo nas extremidades, conforme boas práticas.

Instalação das Caixas Externas (Internas à Unidade)

Instalação de caixas de emenda ou caixas de terminação óptica em locais acessíveis e seguros;

Organização interna das fibras, respeitando identificação e cores padronizadas;

Acomodação das sobras de fibra de forma organizada, sem curvaturas indevidas.

5.3. Fusão de Fibra Óptica

	Projeto:	Folha n.º:
	PASSAGEM E FUSÃO DE FIBRA ÓTICA	5
	Unidade:	Revisão n.º:
	Sesc Interlagos	1
	Assunto:	Data:
	Memorial Descritivo	Abril/2026
	Elaborado por:	
	Adriano Matos Rezende	

Preparação das fibras (decapagem, limpeza e clivagem);

Execução das fusões por máquina de fusão certificada;

Proteção das emendas com protetores termocontráteis;

Organização das fusões nos cassetes internos das caixas;

Registro das fusões realizadas.

5.4. Conectorização e Conexão ao Switch

Instalação de pigtails ópticos compatíveis (tipo e padrão conforme switch – ex.: LC, SC, monomodo ou multimodo);

Fusão do pigtail à fibra distribuída;

Conexão do pigtail ao DIO ou diretamente ao switch, conforme arquitetura definida;

Identificação clara do enlace óptico.

5.5. Testes e Comissionamento

Testes de continuidade e atenuação (ex.: power meter e light source ou OTDR, quando aplicável);

Verificação de enlace ativo no switch;

Correção de eventuais perdas ou falhas detectadas;

Liberação do enlace para operação

6. PRAZOS E RESTRIÇÕES

O prazo total para execução dos serviços é de 60 dias, com o período de abertura da unidade de segunda a sexta das 09:00 às 17:00. (ou conforme agendamento)

7. GENERALIDADES

	Projeto:	Folha n.º:
	PASSAGEM E FUSÃO DE FIBRA ÓTICA	6
	Unidade:	Revisão n.º:
	Sesc Interlagos	1
	Assunto:	Data:
	Memorial Descritivo	Abril/2026
	Elaborado por:	
	Adriano Matos Rezende	



Durante a execução dos serviços, todos os funcionários da Contratada que estiverem a serviço na unidade deverão permanecer devidamente identificados com crachá e portando os equipamentos de proteção individual - EPI'S necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

Todas as dimensões aqui descritas são orientativas, sendo que para execução e ou instalação, estas deverão ser conferidas no local para o correto dimensionamento.

Nos casos de justificada necessidade de substituição de materiais especificados estes deverão possuir, comprovadamente, características iguais ou equivalentes aos primeiros e, ainda aprovados pela Fiscalização, devendo ser substituídos com a maior brevidade possível e de comum acordo com o Sesc.

Eventuais danos causados a bens móveis e imóveis de terceiros (vizinhos e transeuntes), deverão ser reparados ou ressarcidos pela Contratada.

No caso de divergência entre a planilha orçamentária e memorial, prevalecerá na seguinte ordem:

1 - Planilha orçamentária

2 - Memorial descritivo

O Sesc disponibilizará vestiário para que os funcionários da contratada que prestarão serviços possam efetuar a troca de roupas, se necessário, porém, a guarda dos pertences é de responsabilidade da contratada.

É vedado à contratada ceder ou transferir a terceiros quaisquer das obrigações e direitos decorrentes de contrato.

Não serão permitidos armazenamentos, tanto de materiais quanto de equipamentos, fora da área dos serviços ou do canteiro.

8. Informações

Maiores informações entrar em contato por telefone 5662-9517 ou 5662-9506 Adriano ou Leonardo, por e-mail: tec.infra.interlagos@sescsp.org.br

	Projeto:	Folha n.º:
	PASSAGEM E FUSÃO DE FIBRA ÓTICA	7
	Unidade:	Revisão n.º:
	Sesc Interlagos	1
	Assunto:	Data:
	Memorial Descritivo	Abril/2026
	Elaborado por:	
	Adriano Matos Rezende	